






AMALGAMATED AREA
AREA OF PLOT NO. 55:-150.95 Sq.Mt.
AREA OF PLOT NO. 56:-150.95 Sq.Mt.
TOTAL AMALGAMATED AREA :- 301.90 Sq.Mt.

FLAT NO.	CARPET AREA
101 TO 501	45.51 Sq.Mt.
102 TO 502	45.10 Sq.Mt.
103 TO 503	42.81 Sq.Mt.



CALCULATION SHEET

TOTAL PLOT AREA = 301.90 Sq.Mt.	
TOTAL PERMISSIBLE F.S.I.BUILT UP = 301.90 X 2.70 = 815.13 Sq.Mt.	
PRO. BUILT UP AREA ON GROUND TO FIFTH FLOOR=	
(1) 1.50X4.83	= 7.24 Sq.Mt..
(2) 1.98X4.28	= 8.47 Sq.Mt..
(3) 9.53X3.28	= 31.25 Sq.Mt..
(4) 8.53X1.00	= 8.53 Sq.Mt..
(5) 4.14X2.01	= 8.32 Sq.Mt..
(6) 7.35X4.04	= 29.69 Sq.Mt..
(7) 5.64X3.03	= 17.08 Sq.Mt..
(8) 7.54X2.28	= 17.19 Sq.Mt..
(9) 6.63X3.46	= 22.94 Sq.Mt..
(10) 5.45X6.74	= 36.73 Sq.Mt..
	= 187.44 Sq.Mt.
BUILT UP AREA ON STAIR ROOM & LIFT	
(1) 3.46X4.83	= 16.71 Sq.Mt..
(2) 2.36X2.03	= 4.79 Sq.Mt..
	= 21.50 Sq.Mt.
TOTAL BUILT UP=188.39+188.39+188.39+188.39+188.39+188.39+21.50=1151.84 Sq.Mt.	
F.S.I.BUILT UP ON FIRST TO FIFTH FLOOR=	
LESS (STAIR & LIFT) AT F.F. TO FIFTH FLOOR=	
(1) 1.90X3.83	= 7.28 Sq.Mt..
(2) 3.23X4.83	= 15.60 Sq.Mt..
(3) 1.50X1.27	= 1.90 Sq.Mt..
	= 24.78 Sq.Mt.
F.S.I.BUILT UP ON F.F. TO FIFTH F. =187.44-24.78=162.66 Sq.Mt.	
TOTAL F.S.I.BUILT UP =162.66+162.66+162.66+162.66+162.66+162.66=813.30 Sq.Mt.	
F.S.I. USED=813.30/301.90=2.69 < 2.70	
PER. F.S.I.=301.90X1.80=543.42 Sq.Mt.	
F.S.I. USED=813.30 Sq.Mt.	
PAID F.S.I.=813.30-543=268.88 Sq.Mt.	
TOTAL REQUIRED PARKING = 813.30X0.20=162.66 Sq.Mt.	
PROVIDED PARKING FOR RES.= 285.99-20.39 =265.60 Sq.Mt.	
1.74X79.35	= 285.99 Sq.Mt..
LESS:-	
(1) 3.23X4.83	= 15.60 Sq.Mt..
(2) 2.36X2.03	= 4.79 Sq.Mt..
	= 20.39 Sq.Mt.



ENGINEER
Phone : (a) 239224
SANJAY RATHOD
R.M.C. Lic. No.E-111
Alekhya Architectural Designer,
404, Akshar Chambers,
Rajputpura Main Road,
Near G.T. School,
RAJKOT - 360 001

તમામ કરેલ વિકાસ પરિવારગી-શ્રેણી અરજી
 માન્ય થઈ અરજી રજૂ કરેલી તમામ
 પરિવારગી-શ્રેણીના અરજીદારોને મુજબ
 તમામ માસિકાંત રકમોના હક માટે
 ચક્રાચારીમાં જાણવાના તમામ કરેલ
 રકમો તમામ ચક્રાચારીમાં જાણવાના
 થઈ રહેશે

[illegible]

કે. ડી. ૬૪૪	કે. ડી. ૬૪૦
તા. ૨૭/૭/૯૬	તા. ૩૦/૭/૯૬

OWNER'S COPY
APPROVED

Asst. Town Planner
Raikot Municipal Corporation

